

**RIDAELAMU KMT 108R HINNAKIRI**1 Boksi tehnilised andmed

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Korruseid:    | 2                    |
| Bokside arv:  | 1                    |
| Kasulik pind: | 104,6 m <sup>2</sup> |
| Terrass:      | 10,1m <sup>2</sup>   |
| Rõdu:         | 10,1m <sup>2</sup>   |
| Kuur:         | 3,3m <sup>2</sup>    |

Põhipaketis sisaldub:

- 1) Seotud ja kooskõlastatud projekt.
- 2) Välisseinaelemendid, mis koosnevad:
  - 22x100mm roovitus (vertikaalne).
  - TYVEK tuuletõkkekangas.
  - 9mm GTS tuuletõkkekipsplaat.
  - 45x220mm puitkarkass või 225mm termoprofiilkarkass + 225mm Isover KL35 vill.
  - 0,2mm aurutõkkekile.
  - 45x45mm roovitus(vertikaalne) + 50mm Isover KL35 vill.
  - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
- 3) Kandvad siseseinaelemendid (8tk):
  - 13mm EK kipsplaat (erikõva).
  - 45x145mm puitkarkass või 150mm termoprofiilkarkass + 150mm Isover KL35 vill.
  - 13mm EK kipsplaat (erikõva), trepiava seinaks lisaks 12mm vineer.
- 4) Korterite vahelised seinalelemendid:
  - 2x13mm EK kipsplaat (erikõva).
  - 45x95mm puitkarkass või 100mm termoprofiilkarkass + 100mm Rockwool vill.
  - 20mm õhkvahe.
  - 45x95mm puitkarkass või 100mm termoprofiilkarkass + 100mm Rockwool vill.
  - 2x13mm EK kipsplaat (erikõva).
- 5) Külgmised parapetielemendid(2tk):
  - 22x100mm roovitus (vertikaalne).
  - TYVEK tuuletõkkekangas.
  - 9mm GTS tuuletõkkekipsplaat.
  - 45x145mm puitkarkass või 150mm termoprofiilkarkass + 150mm Isover KL35 vill.
  - 9mm vineer.
- 6) Bokside vahelised parapetielemendid(3tk):
  - 9mm vineer.
  - 45x145mm puitkarkass või 150mm termoprofiilkarkass + 150mm Rockwool vill.
  - 9mm vineer.
- 7) Kuuride välisseinaelemendid:
  - 22x100mm roovitus (vertikaalne).
  - TYVEK tuuletõkkekangas.
  - 9mm GTS tuuletõkkekipsplaat.
  - 45x145mm puitkarkass või 150mm termoprofiilkarkass + 150mm Isover KL35 vill.
  - 0,2mm aurutõkkekile.
  - 12mm OSB plaat.
- 8) Vahelae elemendid:
  - 18mm OSB plaat.
  - 45x220 põrandatalad.
- 9) Elekritooside ja installatsioonitorude paigaldus meie poolt tarnitavatesse seinalelementidesse (tellijal poolt antud elektriprojekti alusel).
- 10) Vahelae kandvad liimpuittalad(8tk) ja postid(8tk), ilma viimistluseta.
- 11) Katuse fermid ja kuuri katuse 45x220 talad.
- 12) Rõdude teraskonstruksioonid(viimistlus- kruntvärv).
- 13) Rõdude 45x145 põrandatalad.
- 14) Tootejoonised s.h vundamendi mõõtude joonis.
- 15) Paigalduskomplekt.
- 16) Transport kuni 20km Tallinnast.
- 17) Paigaldus antud kompleksuse osas koos tõstemehanismidega.

**Põhipaketi hind puitkarkassiga 132 580.- €**  
**Põhipaketi hind termoprofiilkarkassiga 137 470.- €**

Avatäidete paketi sisaldub

- PVC või PUIT akende ja rõduuste tarnimine ja paigaldus.
- Välisuste tarnimine ja paigaldus.
- Kinnitus ja soojustustarvikud.

**PVC avatäidete paketi hind alates 21 569.- €**  
**PUIT avatäidete paketi hind alates 26 319.- €**

Katuse katmine 22mm OSB plaadiga, **hind 6 175.- €**  
Välisviimistluse (katmine voodrilaua, plaatmaterjaliga) hind **alates 23 €/m<sup>2</sup>**

\* Hinnad sisaldavad käibemaksu.

\* Hinnapakkumine kehtib kuni äramuutva hinnakirja avaldamiseni OÜ KMT Prefab koduleheküljel.