

PAARISMAJA LAMEKATUSEGA KMT 137P HINNAKIRI

1 Boksi tehnilised andmed

Korruseid:	2
Kasulik pind:	136,4 m ²
Rõdud:	2tk (11,9m ²)
Terrass:	10,5m ²
Autovarjualune:	19m ²

Põhipaketis sisaldub:

- 1) Seotud ja kooskõlastatud projekt.
- 2) Välisseinaelemendid, mis koosnevad:
 - 22x100mm roovitus (vertikaalne).
 - TYVEK tuuletõkkekangas.
 - 9mm GTS tuuletõkkekipsplaat.
 - 45x220mm puitkarkass või 225mm termoprofiilkarkass + 225mm Isover KL35 vill.
 - 0,2mm aurutõkkekile.
 - 45x45mm roovitus (vertikaalne) + 50mm Isover KL35 vill.
 - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
- 3) Kandvad siseseinaelemendid (10tk), mis koosnevad:
 - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
 - 45x145mm puitkarkass või 150mm termoprofiilkarkass + 150mm Isover KL35 vill.
 - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
- 4) Korterite vahelised seinaelemendid mis koosnevad:
 - 2x13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
 - 45x95mm puitkarkass või 100mm termoprofiilkarkass + 100mm Rockwool vill.
 - 20mm õhkvahe.
 - 45x95mm puitkarkass või 100mm termoprofiilkarkass + 100mm Rockwool vill.
 - 2x13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
- 5) Elektritooside ja installatsioonitorude paigaldus meie poolt tarnitavatesse seinaelementidesse (tellija poolt antud elektriprojekti alusel)
- 6) Vahelae kandvad liimpuittalad.
- 7) Vahelae elemendid, mis koosnevad:
 - 18mm OSB plaat.
 - 45x220 puittalad (II k. vannitoas 45x195 puittalad).
- 8) Rõdude (maja ees ja maja taga) kandvad puittalad.
- 9) Katuse fermid.
- 10) Autovarjualuse kandvad puittalad.
- 11) Tagumise rõdu kandev 140x140mm teraspost (viimistlus- kruntvärv).
- 12) Autovarjualuse kandvad 140x140mm teraspostid ja talad (viimistlus-kruntvärv).
- 13) Tootejoonised s.h vundamendi mõõtude joonis.
- 14) Paigalduskomplekt.
- 15) Transport kuni 20km Tallinnast.
- 16) Paigaldus antud kompleksuse osas koos tõstemehanismidega.

Põhipaketi hind puitkarkassiga 83 940.- €

Põhipaketi hind termoprofiilkarkassiga 86 955.- €

Avatäidete paketi sisaldub

- PVC või PUIT akende ja rõduuste tarnimine ja paigaldus.
- Välisukse tarnimine ja paigaldus.
- Kinnitus ja soojustustarvikud.

PVC avatäidete paketi hind alates 11 603.- €

PUIT avatäidete paketi hind alates 17 482.- €

Katuse katmine 22mm OSB plaadiga, **hind 6 060.- €**

Välisviimistluse (katmine voodrilaua, plaatmaterjaliga) hind **alates 23 €/m²**

* Hinnad sisaldavad käibemaksu.

* Hinnapakumine kehtib kuni äramuutva hinnakirja avaldamiseni OÜ KMT Prefab koduleheküljel.