

MAJATÜÜBI KMT 138 HINNAKIRITehnilised andmed

Korruseid:	1
Kasulik pind:	138 m ²
Terrass:	40,5m ²

Põhipaketis sisaldub:

- 1) Seotud ja kooskõlastatud projekt.
- 2) Välisseinaelemendid, mis koosnevad:
 - 22x100mm roovitus (vertikaalne).
 - TYVEK tuuletõkkekangas.
 - 9mm GTS tuuletõkkekipsplaat.
 - 45x220mm puitkarkass või 225mm termoprofiilkarkass + 225mm Isover KL35 vill.
 - 0,2mm aurutõkkekile.
 - 45x45mm roovitus (vertikaalne) + 50mm Isover KL35 vill.
 - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
- 3) Kandvad siseinaelemendid (4tk), mis koosnevad:
 - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
 - 45x145mm puitkarkass või 150mm termoprofiilkarkass + 150mm Isover KL35 vill.
 - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
- 4) Elektritooside ja installatsioonitorude paigaldus meie poolt tarnitavatesse seinaelementidesse (tellija poolt antud elektriprojekti alusel).
- 5) Katust kandvad liimpuittalad ja postid.
- 6) Katuse liittalad.
- 7) Tootejoonised s.h vundamendi mõõtude joonis.
- 8) Paigalduskomplekt.
- 9) Transport kuni 20 km Tallinnast.
- 10) Paigaldus antud kompleksuse osas koos tõstemehanismidega.

Põhipaketi hind puitkarkassiga 36 590.- €**Põhipaketi hind termoprofiilkarkassiga 37 900.- €**Avatäidete paketi sisaldub

- PVC või PUIT akende ja rõduuste tarnimine ja paigaldus.
- Välisukse tarnimine ja paigaldus.
- Kinnitus ja soojustustarvikud.

PVC avatäidete paketi hind alates 4 812.- €**PUIT avatäidete paketi hind alates 10 235.- €**Katusekile ja distantssliistude paigaldus, **hind 1 660.- €**Välisviimistluse (katmine voodrilaua, plaatmaterjaliga) hind **alates 23 €/m²**

* Hinnad sisaldavad käibemaksu.

* Hinnapakumine kehtib kuni äramuutva hinnakirja avaldamiseni OÜ KMT Prefab koduleheküljel.