

MAJATÜÜBI KMT 167 HINNAKIRITehnilised andmed

Korruseid: 1,5
 Kasulik pind: 167,4 m²
 Terrassid: 11,4m² ja 6,2m²

Põhipaketis sisaldub:

- 1) Seotud ja kooskõlastatud projekt.
- 2) Maja välisseinaelemendid (sisaldab ka 2-e korruse otsakolmnurki 2tk), mis koosnevad:
 - 22x100mm roovitus (vertikaalne).
 - TYVEK tuuletõkkekangas.
 - 9mm GTS tuuletõkkekipsplaat.
 - 45x220mm puitkarkass või 225mm termoprofiilkarkass + 225mm Isover KL35 vill.
 - 0,2mm aurutõkkekile.
 - 45x45mm roovitus (vertikaalne) + 50mm Isover KL35 vill.
 - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
- 3) Kandvad siseinaelemendid (2tk):
 - 13mm EK kipsplaat (erikõva).
 - 45x145mm puitkarkass või 150mm termoprofiilkarkass + 150mm Isover KL35 vill.
 - 13mm EK kipsplaat (erikõva), trepiava seinaks lisaks 12mm vineer.
- 4) Elekritooside ja installatsioonitorude paigaldus meie poolt tarnitavatesse seinaelementidesse (tellija poolt antud elektriprojekti alusel).
- 5) Vahelae ja terrasside kandvad liimpuit talad ja postid.
- 6) Vahelae kandvad 45x220 puittalad.
- 7) Katuse sarikad.
- 8) Tootejoonised s.h vundamendi mõõtude joonis.
- 9) Paigalduskomplekt.
- 10) Transport kuni 20 km Tallinnast.
- 11) Paigaldus antud kompleksuse osas koos tõstemehanismidega.

Põhipaketi hind puitkarkassiga 39 905.- €**Põhipaketi hind termoprofiilkarkassiga 41 060.- €**Avatäidete paketi sisaldub

- PVC või PUIT akende ja rõduuste tarnimine ja paigaldus.
- Välisukse tarnimine ja paigaldus.
- Kinnitus ja soojustustarvikud.

PVC avatäidete paketi hind alates 4 617.- €**PUIT-ALUMIINIUM avatäidete paketi hind alates 7 081.- €**Katusekile ja distantsliistude paigaldus, **hind 1 225.- €**Välisviimistluse (katmine voodrilaua, plaatmaterjaliga) hind **alates 23 €/m²**

* Hinnad sisaldavad käibemaksu.

* Hinnapakumine kehtib kuni äramuutva hinnakirja avaldamiseni OÜ KMT Prefab koduleheküljel.