

MAJATÜÜBI KMT 170 HINNAKIRITehnilised andmed

| | |
|---------------|----------------------|
| Korruseid: | 1,5 |
| Kasulik pind: | 139,5 m ² |
| Terrass: | 16,2m ² |
| Majandusruum: | 5,4m ² |
| Garaaž: | 25,4m ² |
| Rõdu: | 6,6m ² |

Põhipaketis sisaldub:

- 1) Seotud ja kooskõlastatud projekt.
- 2) Maja välisseinaelementid (sisaldab ka 2-e korruse otsakolmnurki 2tk), mis koosnevad:
 - 22x100mm roovitus (vertikaalne).
 - TYVEK tuuletõkkekangas.
 - 9mm GTS tuuletõkkekipsplaat.
 - 45x220mm puitkarkass või 225mm termoprofiilkarkass + 225mm Isover KL35 vill.
 - 0,2mm aurutõkketile.
 - 45x45mm roovitus (vertikaalne) + 50mm Isover KL35 vill.
 - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
- 3) Kandev siseseinaelement:
 - 13mm EK kipsplaat (erikõva).
 - 45x145mm puitkarkass või 150mm termoprofiilkarkass + 150mm Isover KL35 vill.
 - 13mm EK kipsplaat (erikõva), trepiava seinas lisaks 12mm vineer.
- 4) Garaazi välisseinaelementid, mis koosnevad:
 - 22x100mm roovitus (vertikaalne).
 - TYVEK tuuletõkkekangas.
 - 9mm GTS tuuletõkkekipsplaat.
 - 45x195mm puitkarkass või 200mm termoprofiilkarkass + 200mm Isover KL35 vill.
 - 0,2mm aurutõkketile.
 - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
- 5) Elektri- ja installatsioonitorude paigaldus meie poolt tarnitavatesse seinaelementidesse (tellija poolt antud elektri projekti alusel).
- 6) Vahelae kandvad liimpuit talad ja postid.
- 7) Vahelae kandvad 45x220 puittalad.
- 8) Katuse sarikad ja garaazi liittalad.
- 9) Tootejoonised s.h vundamendi mõõtude joonis.
- 10) Paigalduskomplekt.
- 11) Transport kuni 20 km Tallinnast.
- 12) Paigaldus antud kompleksuse osas koos tõstemehanismidega.

Põhipaketi hind puitkarkassiga 36 100.- €**Põhipaketi hind termoprofiilkarkassiga 37 130.- €**Avatäidete paketi sisaldub

- PVC või PUIT akende ja rõduuste tarnimine ja paigaldus.
- Välisukse tarnimine ja paigaldus.
- Kinnitus ja soojustustarvikud.
- Ei sisalda garaaziust.

PVC avatäidete paketi hind alates 3 810.- €**PUIT avatäidete paketi hind alates 5 858.- €**Katusekile ja distantsliistude paigaldus, **hind 1 820.- €**Välisviimistluse (katmine voodrilaua, plaatmaterjaliga) hind **alates 23 €/m²**

* Hinnad sisaldavad käibemaksu.

* Hinnapakumine kehtib kuni äramuutva hinnakirja avaldamiseni OÜ KMT Prefab koduleheküljel.