

**MAJATÜÜBI KMT 175 HINNAKIRI**Tehnilised andmed

Korruseid:	1
Kasulik pind:	134,7m <sup>2</sup>
Abiruum:	10,0m <sup>2</sup>
Terrass:	20,0m <sup>2</sup>
Garaaž:	30,0m <sup>2</sup>

Põhipaketis sisaldub:

- 1) Seotud ja kooskõlastatud projekt.
- 2) Maja välisseinaelemendid, mis koosnevad:
  - 22x100mm roovitus (vertikaalne).
  - TYVEK tuuletõkkekangas.
  - 9mm GTS tuuletõkkekipsplaat.
  - 45x220mm puitkarkass või 225mm termoprofiilkarkass + 225mm Isover KL35 vill.
  - 0,2mm aurutõkketile.
  - 45x45mm roovitus (vertikaalne) + 50mm Isover KL35 vill.
  - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
- 3) Garaazi välisseinaelemendid, mis koosnevad:
  - 22x100mm roovitus (vertikaalne).
  - TYVEK tuuletõkkekangas.
  - 9mm GTS tuuletõkkekipsplaat.
  - 45x195mm puitkarkass või 200mm termoprofiilkarkass + 200mm Isover KL35 vill.
  - 0,2mm aurutõkketile.
  - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
- 4) Elektri- ja installatsioonitorude paigaldus meie poolt tarnitavatesse seinaelementidesse (tellija poolt antud elektriprojekti alusel).
- 5) Katuse fermid.
- 6) Tootejoonised s.h vundamendi mõõtude joonis.
- 7) Paigalduskomplekt.
- 8) Transport kuni 20 km Tallinnast.
- 9) Paigaldus antud kompleksuse osas koos tõstemehanismidega.

**Põhipaketi hind puitkarkassiga 34 530.- €****Põhipaketi hind termoprofiilkarkassiga 35 550.- €**Avatäidete paketi sisaldub

- PVC või PUIT akende ja rõduuste tarnimine ja paigaldus.
- Välisuste tarnimine ja paigaldus (3tk).
- Kinnitus ja soojustustarvikud.
- Ei sisalda garaaziust.

**PVC avatäidete paketi hind alates 5 154.- €****PUIT avatäidete paketi hind alates 8 519.- €**Katusekile ja distantssliistude paigaldus, **hind 1 320.- €**Välisviimistluse (katmine voodrilaua, plaatmaterjaliga) hind **alates 23 €/m<sup>2</sup>**

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

\* Hinnapakumine kehtib kuni äramuutva hinnakirja avaldamiseni OÜ KMT Prefab koduleheküljel.