

PAARISMAJA KMT 106P HINNAKIRI1 Boksi tehnilised andmed

Korruseid:	1
Kasulik pind:	106,4 m ²
Terrass:	16,2m ²
Autovarjualune:	24,8m ²

Põhipaketis sisaldub:

- 1) Seotud ja kooskõlastatud projekt.
- 2) Välisseinaelemendid, mis koosnevad:
 - 22x100mm roovitus (vertikaalne).
 - Tuuletõkkekangas.
 - 9mm GTS tuuletõkkekipsplaat.
 - 45x220mm puitkarkass + 225mm 0,035 W/mK mineraalvill.
 - 0,2mm aurutõkketile.
 - 45x45mm roovitus(vertikaalne) + 50mm 0,035 W/mK mineraalvill.
 - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
- 3) Elektritooside ja installatsioonitorude paigaldus meie poolt tarnitavatesse seinaelementidesse (tellija poolt antud elektriprojekti alusel).
- 4) Maja katuse fermid ja autovarjualuse puittalad (ilma viimistluseta).
- 5) Autovarjualuse kandev teraskonstruktsioon (viimistlus – kruntvärv).
- 6) Tootejoonised s.h vundamenti mõõtude joonis.
- 7) Paigalduskomplekt.
- 8) Transport kuni 20 km Tallinnast.
- 9) Paigaldus antud kompleksuse osas koos tõstemehanismidega.

Põhipaketi hind 60 470.- €Avatäidete paketi sisaldub

- PVC või PUIT akende ja rõduuste tarnimine ja paigaldus.
- Välisukse tarnimine ja paigaldus.
- Kinnitus ja soojustustarvikud.

PVC avatäidete paketi hind alates 13 320.- €**PUIT avatäidete paketi hind alates 17 142.- €**

Katuse katmine 22mm OSB plaadiga, **hind 5 860.- €**

Välisviimistluse (katmine voodrilaua, plaatmaterjaliga) hind **alates 28 €/m²**

* Hinnad sisaldavad käibemaksu.

* Hinnapakumine kehtib kuni äramuutva hinnakirja avaldamiseni OÜ KMT Prefab koduleheküljel.