

RIDAELAMU KMT 108R HINNAKIRI

1 Boksi tehnilised andmed

Korruseid:	2
Bokside arv:	1
Kasulik pind:	104,6 m ²
Terrass:	10,1m ²
Rõdu:	10,1m ²
Kuur:	3,3m ²

Põhipaketis sisaldub:

- 1) Seotud ja kooskõlastatud projekt.
- 2) Välisseinaelemendid, mis koosnevad:
 - 22x100mm roovitus (vertikaalne).
 - Tuuletõkkekangas.
 - 9mm GTS tuuletõkkekipsplaat.
 - 45x220mm puitkarkass + 225mm 0,035 W/mK mineraalvill.
 - 0,2mm aurutõkkekile.
 - 45x45mm roovitus (vertikaalne) + 50mm 0,035 W/mK mineraalvill.
 - 13mm EK (erikõva) kipsplaat.
- 3) Kandvad siseseinaelemendid (8tk):
 - 13mm EK kipsplaat (erikõva).
 - 45x145mm puitkarkass + 150mm mineraalvill.
 - 13mm EK kipsplaat (erikõva), trepiava seinas lisaks 12mm vineer.
- 4) Korterite vahelised seinaelemendid:
 - 2x13mm EK kipsplaat (erikõva).
 - 45x95mm puitkarkass + 100mm 0,035 W/mK mineraalvill.
 - 20mm õhkvahe.
 - 45x95mm puitkarkass + 100mm 0,035 W/mK mineraalvill.
 - 2x13mm EK kipsplaat (erikõva).
- 5) Külgmised parapetielemendid (2tk):
 - 22x100mm roovitus (vertikaalne).
 - Tuuletõkkekangas.
 - 9mm GTS tuuletõkkekipsplaat.
 - 45x145mm puitkarkass + 150mm 0,035 W/mK mineraalvill.
 - 9mm vineer.
- 6) Bokside vahelised parapetielemendid (3tk):
 - 9mm vineer.
 - 45x145mm puitkarkass + 150mm 0,035 W/mK mineraalvill.
 - 9mm vineer.
- 7) Kuuride välisseinaelemendid:
 - 22x100mm roovitus (vertikaalne).
 - Tuuletõkkekangas.
 - 9mm GTS tuuletõkkekipsplaat.
 - 45x145mm puitkarkass + 150mm 0,035 W/mK mineraalvill.
 - 0,2mm aurutõkkekile.
 - 12mm OSB plaat.
- 8) Vahelae elemendid:
 - 18mm OSB plaat.
 - 45x220 pörandatalad.
- 9) Elektritooside ja installatsioonitorude paigaldus meie poolt tarnitavatesse seinaelementidesse (tellija poolt antud elektriprojekti alusel).
- 10) Vahelae kandvad liimpuittalad (8tk) ja postid (8tk), ilma viimistluseta.
- 11) Katuse fermid ja kuuri katuse 45x220 talad.
- 12) Rõdude teraskonstruksioonid (viimistlus- kruntvärv).
- 13) Rõdude 45x145 pörandatalad.
- 14) Tootejoonised s.h vundamendi mõõtude joonis.
- 15) Paigalduskomplekt.
- 16) Transport kuni 20km Tallinnast.
- 17) Paigaldus antud kompleksuse osas koos tõstemehanismidega.

Põhipaketi hind puitkarkassiga 149 500.- €

Avatäidete pakettis sisaldub

- PVC või PUIT akende ja rõduuste tarnimine ja paigaldus.
- Välisuste tarnimine ja paigaldus.
- Kinnitus ja soojustustarvikud.

PVC avatäidete paketi hind alates 25 208.- €

PUIT avatäidete paketi hind alates 35 568.- €

Katuse katmine 22mm OSB plaadiga, **hind 7 390.- €**

Välisviimistluse (katmine voodrilaua, plaatmaterjaliga) hind **alates 28 €/m²**

* Hinnad sisaldavad käibemaksu.

* Hinnapakkumine kehtib kuni äramuutva hinnakirja avaldamiseni OÜ KMT Prefab koduleheküljel.