

**PAARISMAJA KMT 120P HINNAKIRI**1 Boksi tehnilised andmed

Korruseid:	2
Kasulik pind:	116,2 m <sup>2</sup> (1 boks)
Terrass:	14,9m <sup>2</sup>
Rõdu:	14,9m <sup>2</sup>
Kuur:	3,3m <sup>2</sup>

Põhipaketis sisaldub:

- 1) Seotud ja kooskõlastatud projekt.
- 2) Välisseinaelemendid, mis koosnevad:
  - 22x100mm roovitus (vertikaalne).
  - Tuuletõkkekangas.
  - 9mm GTS tuuletõkkekipsplaat.
  - 45x220mm puitkarkass + 225mm 0,035 W/mK mineraalvill.
  - 0,2mm aurutõkketile.
  - 45x45mm roovitus(vertikaalne) + 50mm 0,035 W/mK mineraalvill.
  - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
- 3) Kandvad siseseinaelemendid (6tk):
  - 13mm EK kipsplaat (erikõva).
  - 45x145mm puitkarkass + 150mm mineraalvill.
  - 13mm EK kipsplaat (erikõva), trepiava seinaks 12mm vineer.
- 4) Korterite vahelised seinalemmendid:
  - 2x13mm EK kipsplaat (erikõva).
  - 45x95mm puitkarkass + 100mm 0,035 W/mK mineraalvill.
  - 20mm õhkvahe.
  - 45x95mm puitkarkass + 100mm 0,035 W/mK mineraalvill.
  - 2x13mm EK kipsplaat (erikõva).
- 5) Külgmised parapetielemendid(2tk):
  - 22x100mm roovitus (vertikaalne).
  - Tuuletõkkekangas.
  - 9mm GTS tuuletõkkekipsplaat.
  - 45x145mm puitkarkass + 150mm 0,035 W/mK mineraalvill.
  - 9mm vineer.
- 6) Abiruumide välisseinaelemendid:
  - 22x100mm roovitus (vertikaalne).
  - Tuuletõkkekangas.
  - 9mm GTS tuuletõkkekipsplaat.
  - 45x145mm puitkarkass + 150mm 0,035 W/mK mineraalvill.
  - 0,2mm aurutõkketile.
  - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
- 7) Vahelae elemendid:
  - 18mm OSB plaat.
  - 45x220 pörandatalad.
- 8) Elekritooside ja installatsioonitorude paigaldus meie poolt tarnitavatesse seinalementidesse (tellija poolt antud elektriprojekti alusel).
- 9) Vahelae kandvad liimpuittalad (ilma viimistlusega).
- 10) Katuse fermid ja abiruumi katuse 45x220 talad.
- 11) Rõdude ja autovarjualuste teraskonstruksioonid(viimistlus- kruntvärvi).
- 12) Rõdude 45x145 pörandatalad.
- 13) Tootejoonised s.h vundamendi mõõtude joonis.
- 14) Paigalduskomplekt.
- 15) Transport kuni 20km Tallinnast.
- 16) Paigaldus antud kompleksuse osas koos tõstemehanismidega.

**Põhipaketi hind 91 420.- €**Avatäidete paketi sisaldub

- PVC või PUIT akende ja rõduuste tarnimine ja paigaldus.
- Välisuste tarnimine ja paigaldus.
- Kinnitus ja soojustustarvikud.

**PVC avatäidete paketi hind alates 16 845.- €**

**PUIT avatäidete paketi hind alates 22 094.- €**

Katuse katmine 22mm OSB plaadiga, **hind 3 735.- €**

Välisviimistluse (katmine voodrilaua, plaatmaterjaliga) hind **alates 28 €/m<sup>2</sup>**

\* Hinnad sisaldavad käibemaksu.

\* Hinnapakkumine kehtib kuni äramuutva hinnakirja avaldamiseni OÜ KMT Prefab koduleheküljel.