

PAARISMAJA KMT 126P HINNAKIRI1 Boksi tehnilised andmed

Korruseid:	1
Kasulik pind:	125,9 m ²
Terrass:	28,4m ²
Autovarjualune:	33,5m ²

Põhipaketis sisaldub:

- 1) Seotud ja kooskõlastatud projekt.
- 2) Välisseinaelemendid, mis koosnevad:
 - 22x100mm roovitus (vertikaalne).
 - Tuuletõkkekangas.
 - 9mm GTS tuuletõkkekipsplaat.
 - 45x220mm puitkarkass + 225mm 0,035 W/mK mineraalvill.
 - 0,2mm aurutõkkekile.
 - 45x45mm roovitus(vertikaalne) + 50mm 0,035 W/mK mineraalvill.
 - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
- 3) Elektritööside ja installatsioonitorude paigaldus meie poolt tarnitavatesse seinaelementidesse (tellija poolt antud elektriprojekti alusel).
- 4) Maja katuse fermid ja autovarjualuse puittalad (ilma viimistluseta).
- 5) Autovarjualuse kandev teraskonstruksioon (viimistlus – kruntvärvi).
- 6) Tootejoonised s.h vundamendi mõõtude joonis.
- 7) Paigalduskomplekt.
- 8) Transport kuni 20 km Tallinnast.
- 9) Paigaldus antud kompleksuse osas koos tõstemehanismidega.

Põhipaketi hind 63 200.- €Avatäidete paketi sisaldub

- PVC või PUIT akende ja rõduuste tarnimine ja paigaldus.
- Välisukse tarnimine ja paigaldus.
- Kinnitus ja soojustustarvikud.

PVC avatäidete paketi hind alates 13 950.- €**PUIT avatäidete paketi hind alates 18 830.-€**

Katuse katmine 22mm OSB plaadiga, **hind 6 330.- €**

Välisviimistluse (katmine voodrilaua, plaatmaterjaliga) hind **alates 28 €/m²**

* Hinnad sisaldavad käibemaksu.

* Hinnapakumine kehtib kuni äramuutva hinnakirja avaldamiseni OÜ KMT Prefab koduleheküljel.