

MAJATÜÜBI KMT 138 HINNAKIRITehnilised andmed

Korruseid:	1
Kasulik pind:	138 m ²
Terrass:	40,5m ²

Põhipaketis sisaldub:

- 1) Seotud ja kooskõlastatud projekt.
- 2) Välisseinaelemendid, mis koosnevad:
 - 22x100mm roovitus (vertikaalne).
 - Tuuletõkkekangas.
 - 9mm GTS tuuletõkkekipsplaat.
 - 45x220mm puitkarkass + 225mm 0,035 W/mK mineraalvill.
 - 0,2mm aurutõkkekile.
 - 45x45mm roovitus(vertikaalne) + 50mm 0,035 W/mK mineraalvill.
 - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
- 3) Kandvad siseseinaelemendid (4tk), mis koosnevad:
 - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
 - 45x145mm puitkarkass + 150mm mineraalvill.
 - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
- 4) Elektritooside ja installatsioonitorude paigaldus meie poolt tarnitavatesse seinaelementidesse (tellija poolt antud elektriprojekti alusel).
- 5) Katust kandvad liimpuittalad ja postid.
- 6) Katuse liittalad.
- 7) Tootejoonised s.h vundamendi mõõtude joonis.
- 8) Paigalduskomplekt.
- 9) Transport kuni 20 km Tallinnast.
- 10) Paigaldus antud kompleksuse osas koos tõstemehanismidega.

Põhipaketi hind 46 320.- €Avatäidete paketi sisaldub

- PVC või PUIT akende ja rõduuste tarnimine ja paigaldus.
- Välisukse tarnimine ja paigaldus.
- Kinnitus ja soojustustarvikud.

PVC avatäidete paketi hind alates 7 045.- €**PUIT avatäidete paketi hind alates 9 075.- €**

Katusekile ja distantsliistude paigaldus, **hind 2 150.- €**

Välisviimistluse (katmine voodrilaua, plaatmaterjaliga) hind **alates 28 €/m²**

* Hinnad sisaldavad käibemaksu.

* Hinnapakumine kehtib kuni äramuutva hinnakirja avaldamiseni OÜ KMT Prefab koduleheküljel.