

MAJATÜÜBI KMT 150 HINNAKIRITehnilised andmed

Korruseid:	1
Kasulik pind:	150,4 m ²
Terrass:	16,2m ²

Põhipaketis sisaldub:

- 1) Seotud ja kooskõlastatud projekt.
- 2) Välisseinaelemendid, mis koosnevad:
 - 22x100mm roovitus (vertikaalne).
 - Tuuletõkkekangas.
 - 9mm GTS tuuletõkkekipsplaat.
 - 45x220mm puitkarkass + 225mm 0,035 W/mK mineraalvill.
 - 0,2mm aurutõkkekile.
 - 45x45mm roovitus (vertikaalne) + 50mm 0,035 W/mK mineraalvill.
 - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
- 3) Kandev siseseinaelement (1tk), mis koosneb:
 - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
 - 45x145mm puitkarkass + 150mm mineraalvill.
 - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
- 4) Elekritooside ja installatsioonitorude paigaldus meie poolt tarnitavatesse seinaelementidesse (tellija poolt antud elektriprojekti alusel).
- 5) Katuse fermid.
- 6) Tootejoonised s.h vundamendi mõõtude joonis.
- 7) Paigalduskomplekt.
- 8) Transport kuni 20 km Tallinnast.
- 9) Paigaldus antud kompleksuse osas koos tõstemehanismidega.

Põhipaketi hind 40 390.- €Avatäidete paketi sisaldub

- PVC või PUIT akende ja rõduuste tarnimine ja paigaldus.
- Välisukse tarnimine ja paigaldus.
- Kinnitus ja soojustustarvikud.

PVC avatäidete paketi hind alates 6 864.- €**PUIT avatäidete paketi hind alates 10 447.- €**

Katuse katmine 22mm OSB plaadiga, **hind 3 660.- €**

Välisviimistluse (katmine voodrilaua, plaatmaterjaliga) hind **alates 28 €/m²**

* Hinnad sisaldavad käibemaksu.

* Hinnapakkumine kehtib kuni äramuutva hinnakirja avaldamiseni OÜ KMT Prefab koduleheküljel.