

**MAJATÜÜBI KMT 155 HINNAKIRI**Tehnilised andmed

Korruseid:	1
Kasulik pind:	125m <sup>2</sup>
Tehnoruum:	10m <sup>2</sup>
Terrass:	24,3m <sup>2</sup>
Garaaž:	19,8m <sup>2</sup>

Põhipaketis sisaldub:

- 1) Seotud ja kooskõlastatud projekt.
- 2) Välisseinaelemendid, mis koosnevad:
  - 22x100mm roovitus (vertikaalne).
  - Tuuletõkkekangas.
  - 9mm GTS tuuletõkkekipsplaat.
  - 45x220mm puitkarkass + 225mm 0,035 W/mK mineraalvill.
  - 0,2mm aurutõkketile.
  - 45x45mm roovitus(vertikaalne) + 50mm 0,035 W/mK mineraalvill.
  - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
- 3) Garaazi välisseinaelemendid, mis koosnevad:
  - 22x100mm roovitus (vertikaalne).
  - Tuuletõkkekangas.
  - 9mm GTS tuuletõkkekipsplaat.
  - 45x195mm puitkarkass + 200mm 0,035 W/mK mineraalvill.
  - 0,2mm aurutõkketile.
  - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
- 4) Elektritooside ja installatsioonitorude paigaldus meie poolt tarnitavatesse seinaelementidesse (tellija poolt antud elektriprojekti alusel).
- 5) Varjualuse kandvad liimpuittala ja postid (ilma viimistluseta).
- 6) Katuse fermid.
- 7) Tootejoonised s.h vundamendi mõõtude joonis.
- 8) Paigalduskomplekt.
- 9) Transport kuni 20 km Tallinnast.
- 10) Paigaldus antud kompleksuse osas koos tõstemehanismidega.

**Põhipaketi hind puitkarkassiga 39 020.- €**Avatäidete paketi sisaldub

- PVC või PUIT akende ja rõduuste tarnimine ja paigaldus.
- Välisukse tarnimine ja paigaldus.
- Kinnitus ja soojustustarvikud.
- Ei sisalda garaaziust.

**PVC avatäidete paketi hind alates 6 384.- €****PUIT avatäidete paketi hind alates 8 121.- €**

Katusekile ja distantsliistude paigaldus, **hind 1 420.- €**  
 Välisviimistluse (katmine voodrilaua, plaatmaterjaliga) hind **alates 28 €/m<sup>2</sup>**

\* Hinnad sisaldavad käibemaksu.

\* Hinnapakumine kehtib kuni äramuutva hinnakirja avaldamiseni OÜ KMT Prefab koduleheküljel.