

MAJATÜÜBI KMT 167 HINNAKIRITehnilised andmed

Korruseid: 1,5
 Kasulik pind: 167,4 m²
 Terrassid: 11,4m² ja 6,2m²

Põhipaketis sisaldub:

- 1) Seotud ja kooskõlastatud projekt.
- 2) Maja välisseinaelemendid(sisaldab ka 2-e korruse otsakolmnurki 2tk), mis koosnevad:
 - 22x100mm roovitus (vertikaalne).
 - Tuuletõkkekangas.
 - 9mm GTS tuuletõkkekipsplaat.
 - 45x220mm puitkarkass + 225mm 0,035 W/mK mineraalvill.
 - 0,2mm aurutõkketile.
 - 45x45mm roovitus(vertikaalne) + 50mm 0,035 W/mK mineraalvill.
 - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
- 3) Kandvad siseinaelemendid (2tk):
 - 13mm EK kipsplaat (erikõva).
 - 45x145mm puitkarkass + 150mm mineraalvill.
 - 13mm EK kipsplaat (erikõva), trepiava seinas lisaks 12mm vineer.
- 4) Elekritooside ja installatsioonitorude paigaldus meie poolt tarnitavatesse seinaelementidesse (tellija poolt antud elektriprojekti alusel).
- 5) Vahelae ja terrasside kandvad liimpuit talad ja postid (ilma viimistluseta).
- 6) Vahelae kandvad 45x220 puittalad.
- 7) Katuse sarikad.
- 8) Tootejoonised s.h vundamendi mõõtude joonis.
- 9) Paigalduskomplekt.
- 10) Transport kuni 20 km Tallinnast.
- 11) Paigaldus antud kompleksuse osas koos tõstemehanismidega.

Põhipaketi hind 46 220.- €Avatäidete paketi sisaldub

- PVC või PUIT akende ja rõduuste tarnimine ja paigaldus.
- Välisukse tarnimine ja paigaldus.
- Kinnitus ja soojustustarvikud.

PVC avatäidete paketi hind alates 6 505.- €**PUIT avatäidete paketi hind alates 8 721.- €**

Katusekile ja distantsliistude paigaldus, **hind 1 545.- €**

Välisviimistluse (katmine voodrilaua, plaatmaterjaliga) hind **alates 28 €/m²**

* Hinnad sisaldavad käibemaksu.

* Hinnapakumine kehtib kuni äramuutva hinnakirja avaldamiseni OÜ KMT Prefab koduleheküljel.