

MAJATÜÜBI KMT 175 HINNAKIRITehnilised andmed

Korruseid:	1
Kasulik pind:	134,7m ²
Abiruum:	10,0m ²
Terrass:	20,0m ²
Garaaž:	30,0m ²

Põhipaketis sisaldub:

- 1) Seotud ja kooskõlastatud projekt.
- 2) Maja välisseinaelemendid, mis koosnevad:
 - 22x100mm roovitus (vertikaalne).
 - Tuuletõkkekangas.
 - 9mm GTS tuuletõkkekipsplaat.
 - 45x220mm puitkarkass + 225mm 0,035 W/mK mineraalvill.
 - 0,2mm aurutõkketile.
 - 45x45mm roovitus (vertikaalne) + 50mm 0,035 W/mK mineraalvill.
 - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
- 3) Garaazi välisseinaelemendid, mis koosnevad:
 - 22x100mm roovitus (vertikaalne).
 - Tuuletõkkekangas.
 - 9mm GTS tuuletõkkekipsplaat.
 - 45x195mm puitkarkass + 200mm 0,035 W/mK mineraalvill.
 - 0,2mm aurutõkketile.
 - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
- 4) Elektri- ja installatsioonitorude paigaldus meie poolt tarnitavatesse seinaelementidesse (tellija poolt antud elektriprojekti alusel).
- 5) Katuse fermid.
- 6) Tootejoonised s.h vundamendi mõõtude joonis.
- 7) Paigalduskomplekt.
- 8) Transport kuni 20 km Tallinnast.
- 9) Paigaldus antud kompleksuse osas koos tõstemehanismidega.

Põhipaketi hind puitkarkassiga 43 270.- €Avatäidete paketi sisaldub

- PVC või PUIT akende ja rõduuste tarnimine ja paigaldus.
- Välisuste tarnimine ja paigaldus (3tk).
- Kinnitus ja soojustustarvikud.
- Ei sisalda garaaziust.

PVC avatäidete paketi hind alates 6 505.- €**PUIT avatäidete paketi hind alates 9363.- €**

Katusekile ja distantssliistude paigaldus, **hind 1 645.- €**

Välisviimistluse (katmine voodrilaua, plaatmaterjaliga) hind **alates 28 €/m²**

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

* Hinnapakumine kehtib kuni äramuutva hinnakirja avaldamiseni OÜ KMT Prefab koduleheküljel.