

MAJATÜÜBI KMT 209 HINNAKIRITehnilised andmed

Korruseid:	2
Kasulik pind:	181,3 m ²
Terrass:	38,4m ²
Garaaž:	27,9m ²
Rõdu:	16,9m ²

Põhipaketis sisaldub:

- 1) Seotud ja kooskõlastatud projekt.
- 2) Välisseinaelemendid, mis koosnevad:
 - 22x100mm roovitus (vertikaalne).
 - Tuuletõkkekangas.
 - 9mm GTS tuuletõkkekipsplaat.
 - 45x220mm puitkarkass + 225mm 0,035 W/mK mineraalvill.
 - 0,2mm aurutõkketile.
 - 45x45mm roovitus(vertikaalne) + 50mm 0,035 W/mK mineraalvill.
 - 13mm KEK (erikõva) kipsplaat.
- 3) Kandvad siseseinaelemendid (4tk):
 - 13mm EK kipsplaat (erikõva).
 - 45x145mm puitkarkass + 150mm mineraalvill.
 - 13mm EK kipsplaat (erikõva), trepiava seinaks 12mm vineer.
- 4) Külgmised parapetielemendid(2tk):
 - 22x100mm roovitus (vertikaalne).
 - Tuuletõkkekangas.
 - 9mm GTS tuuletõkkekipsplaat.
 - 45x145mm puitkarkass + 150mm 0,035 W/mK mineraalvill.
 - 9mm vineer.
- 5) Vahelae elemendid:
 - 18mm OSB plaat.
 - 45x220 pörandatalad.
- 6) Elektritooside ja installatsioonitorude paigaldus meie poolt tarnitavatesse seinaelementidesse (tellija poolt antud elektriprojekti alusel).
- 7) Vahelae kandvad liimpuittalad (ilma viimistluseta).
- 8) Rõdu (maja ees) kandev terastala ja pörandat kandvad puittalad.
- 9) Katuse fermid.
- 10) Tootejoonised s.h vundamendi mõõtude joonis.
- 11) Paigalduskomplekt.
- 12) Transport kuni 20km Tallinnast.
- 13) Paigaldus antud kompleksuse osas koos tõstemehanismidega.

Põhipaketi hind 72 790.- €Avatäidete paketi sisaldub

- PVC või PUIT akende ja rõduuste tarnimine ja paigaldus.
- Välisukse tarnimine ja paigaldus.
- Kinnitus ja soojustustarvikud.
- Hind ei sisalda garaaziust.

PVC avatäidete paketi hind alates 11 642.- €**PUIT avatäidete paketi hind alates 15 632.- €**

Katuse katmine 22mm OSB plaadiga, **hind 3 300.- €**

Välisviimistluse (katmine voodrilaua, plaatmaterjaliga) hind **alates 28 €/m²**

* Hinnad sisaldavad käibemaksu.

* Hinnapakumine kehtib kuni äramuutva hinnakirja avaldamiseni OÜ KMT Prefab koduleheküljel.